



Il Borgo dei Borghi
2014



COMUNE DI GANGI
Città Metropolitana di Palermo

SETTORE TECNICO LL.PP.
MANUTENZIONI E PROVVEDITORATO

RELAZIONE - PREVENTIVO

Con D.D.G. del 10.01.2023 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, è stato finanziato all'Unione Madonie a valere sulle risorse PNRR-M2C4-I4.2 l'intervento denominato "Progetto di mappatura, digitalizzazione, ricerche perdite e interventi di distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino per l'efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico nell'area di intervento dei Servizi Idrici Integrati in gestione in Regime di Salvaguardia dei Comuni delle Madonie".

Nel progetto complessivo rientra l'intervento nel Comune di Gangi che comprende anche l'acquisto dei contatori per acqua potabile con modulo di telelettura.

Si è proceduto all'acquisto di n. 1870 contatori che sono stati regolarmente forniti.

Il progetto di cui sopra non prevedeva, perché non ammissibili, le somme per la collocazione dei misuratori.

Per quanto sopra, è stato redatto il presente preventivo di spesa, il cui prezzo della manodopera è stato desunto dal Prezziario Unico per i LL.PP., anno 2024, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 5 del 02 febbraio 2024, Supplemento ordinario n. 6 parte 1^a e i prezzi dei materiali occorrenti da indagini di mercato:

COSTO OPERAI – TRASPORTI – MATERIALE ELEMENTARI			
Cod.	Descrizione	Un. di Mis.	Prezzo Unitario €
A	Giunto Maschio/Femmina ½"	Cad.	2,62
B	Tubo PE HD PN 25 diam. 20	ml.	1,03
C	Sigillo per contatori	Cad.	0,13
D	Nolo dumper	Cad.	40,00
E	Operaio qualificato	Ora	27,78

PREVENTIVO DI SPESA PER LA COLLOCAZIONE DI UN CONTATORE				
N°	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
1	- Dismissione del contatore esistente - Dismissione della T e del manicotto ridotto esistenti a monte del contatore - Collocazione di due giunti D = 1/2", un maschio e uno femmina più tubo di raccordo - Collocazione del nuovo contatore fornito dall'Amministrazione - Controllo della funzionalità del rubinetto d'arresto ed eventuale sostituzione - Fornitura e collocazione sigillo - Registrazione utenza			
	E) Operaio qualificato	0,24	27,78	6,67
	A) Giunto Maschio/Femmina ½"	2	2,62	5,24
	B) Tubo PE HD PN 25	0,15	1,03	0,15
	C) Sigillo per contatori	1	0,13	0,13

2	Deposito dei materiali dismessi presso il magazzino comunale D) Nolo dumper	0,002	40,00	0,08
Sommano €				12,27
Spese Gen.li 15,00 % su € 12,27 €				1,84
Utile d'impresa 10 % su € 14,11 €				1,41
Sommano €				15,52
Prezzo di applicazione €				15,52

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO			
Descrizione	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
Importo servizio €	1.870,00	15,52	29.022,40
Per I.V.A. 22% €			6.384,93
Per incentivo funzione tecniche 2% €			580,45
Per imprevisti 5% €			1.412,22
Sommano €			37.400,00

Gangi, 25.09.2024

Il Tecnico Comunale
(Geom. Pino Sottile)